

Zarządzenie Nr.....
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
IV 19812018
6 lutego 2018 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości chodników gminnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zadanie polegające na utrzymaniu czystości chodników gminnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego płatne będzie z budżetu gminy na **2018 r.**, dział 900 – Gospodarka Komunalna - rozdział 90003 Oczyszczanie Miasta § 4300 – Zamiatanie; środki finansowe przeznaczone na jego realizację wynoszą **238 000 zł** (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy 00/100 zł).

§ 2.1. Zadanie dotyczące utrzymania czystości chodników w ciągach ulicznych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonywane będzie przez Zakład Usług Miejskich – samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul Żabia 23.

2. Zadanie wykonywane będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zadania określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
4. Wykaz chodników na terenie miasta określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.1. Środki finansowe o którym mowa w § 1, płatne będą na podstawie not księgowych wystawionych przez Zakład Usług Miejskich.

2. Podstawą wystawienia noty księgowej przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest datą zakończenia usługi.
3. Data podpisania bezusterkowego protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia noty księgowej.
4. Noty księgowe będą płatne w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr **75 1240 5035 1111 0000 5572 1136 w Banku PEKAO S.A. Oddział Ostrowiec.**
5. Noty księgowe powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym dokonanie płatności nie później niż do 30 dnia od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Przewidywany termin podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, nie wcześniej niż 01.02.2018 roku, natomiast ostatni bezusterkowy protokół odbioru z notą księgową zaliczkową za realizację zadania w miesiącu grudniu 2018 roku, dostarczone będą do 20 grudnia 2018 roku i płatne do 28 grudnia 2018 roku. Rozliczenie zaliczki oraz odbiór wykonanych prac nastąpi do 4 stycznia 2019 roku.

§ 4. Do rozliczenia robót stosuje się stawki:

- 1) Jednokrotne prace odśnieżania, uszorstniania, zamiatania schodów i chodników – **10,30 zł/100m².**
- 2) Opryskiwanie mechaniczne środkami chwastobójczymi alejek i chodników (wraz z przygotowaniem roztworu) – **0,27 zł/m².**
- 3) Utrzymanie (labiryntu) przejścia przez tory przy ulicy Aleja 25-lecia Wolności (dawny dojazd do HBC). Utrzymanie polegało będzie na zamiataniu, oczyszczaniu powierzchni z luźnego materiału, błota, liści, papierów, traw, odrostów przy krawężnikach i przy słupkach znaków, czyszczenie żłobków, a także likwidacja zlodowacenia, gołoledzi i błota pośniegowego, śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym. Powierzchnia przejścia to 75m².
Miesięczny koszt realizacji w miesiącach zimowych: listopad – marzec - **1045,00 zł.**
Miesięczny koszt realizacji w miesiącach letnich - **275,00zł.**

Nadmieniamy, że wykonawca tych prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p. pożarowych oraz przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po torach.


Wszystkie chodniki w okresie letnim zmiatane raz w miesiącu lub na zlecenie Zamawiającego. W okresie zimowym wszystkie chodniki zmiatane i uszarstniane codziennie w dniach występowania opadów śniegu lub gołoledzi w innych dniach dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Rozliczanie odbywać się będzie według faktycznego wykonania zakresu prac.

§ 5. Określone niniejszym zarządzeniem prace będą wykonywane przy użyciu narzędzi, środków i materiałów Zakładu Usług Miejskich.

§ 6. Wykonanie zarządzenia poprzez zapewnienie należytej i terminowej realizacji zamówienia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania – Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego



Jarosław Górczyński

KL-K-396 **RADCA PRAWNY**

mgr Zdzisław Niedziela

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr.....¹⁴¹⁹⁸¹²⁰¹⁸.....

z dnia^{6 lutego 2018 r.}.....

I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

" UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OKRESIE OD 01.01.2018r. do 31.12.2018r. o łącznej powierzchni 216271 m²"

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni chodników,
- zgarnianie śniegu,
- likwidację śliskości, zlodowacenia gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego,
- wywożenie nadmiaru śniegu,
- ustawienia skrzyń z materiałem uszarstniającym,
- odwóz odpadów na wysypisko,
- interwencyjne porządkowanie zakresu rzeczowego określonego załącznikiem,
- okres zimowego utrzymania rozpoczyna się od uruchomienia przez Prezydenta akcji zimowego utrzymania, zakończenie akcji zimowego utrzymania ogłasza również Prezydent Miasta,
- w okresie zimowym w okresie występowania opadów śniegu lub gołoledzi Wykonawca sam podejmuje decyzję o zimowym utrzymaniu.

II. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa termin prowadzenia prac na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

III. Sposób wykonania zamówienia

1. Zamawiający określa jeden obowiązujący przez cały czas trwania umowy standard utrzymania chodników - **praca ciągła (7 dni w tygodniu)** polegająca na realizacji zakresu rzeczowego.

2. Prace można prowadzić w sposób tradycyjny - ręcznie lub przy pomocy sprzętu specjalistycznego tj. zamiatarek mechanicznych, pługów i posypywarek mechanicznych.

3. Oczyszczenie powierzchni chodników, jezdni : polega na usunięciu z nich luźnego materiału, błota, kurzu, liści, papieru, elementów z tworzyw sztucznych, niewielkich zanieczyszczeń oleistych, odrostów przy krawężnikach w chodniku, przy słupkach znaków drogowych itp. przy użyciu szczotek ręcznych i mechanicznych, a w razie potrzeby wody (również pod ciśnieniem), w sposób nie powodujący wtórnego zanieczyszczenia innych elementów chodników. Odpady ze zmiotek lub zamiatarek muszą być odwożone na wysypisko odpadów komunalnych.

4. Likwidacja śliskości, zlodowacenia gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego, polega na patrolowaniu chodników w rejonie i bieżącym usuwaniu śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym.

5. Zgarnianie śniegu i błota pośniegowego, polega na patrolowaniu chodników w rejonie i usuwaniu na bieżąco z chodników śniegu i błota pośniegowego, tak aby nie dopuścić do powstania znacznych utrudnień w ruchu pieszych. Zgodnie ze stosowanym standardem utrzymania chodników - praca ciągła polegająca na realizacji zakresu rzeczowego.

Dopuszcza się przyzbowanie śniegu na obrzeżach chodnika, jednak w sposób nie powodujący znacznego zawężenia chodnika oraz w taki sposób aby nie utrudniał dostępu do przejść dla pieszych.

6. Wywożenie nadmiaru śniegu, polega na zebraniu ręcznym lub mechanicznym nadmiaru śniegu na środki transportu z obiektów inżynierskich oraz chodników w przypadkach gdy zachodzi obawa, że może nastąpić utrudnienie dla ruchu pieszego. Decyzję o wywożeniu śniegu podejmuje Zamawiający informując wykonawcę pisemnie. Wykonawca przystąpi do realizacji w/w zadania w ciągu 24 godzin od otrzymania pisma.

7. Ustawienia skrzyń z materiałem uszarniającym w okresie zimowym (skrzynie i materiał dostarcza Wykonawca). Skrzynie powinny być ustawione na chodnikach w sposób nie utrudniający ruchu pieszego (zabrania się ustawiania skrzyń na trawnikach), powinny mieć jednakowy kształt i kolor. Skrzynie powinny stanowić zamkniętą bryłę tzn. posiadać dno i zamykany otwór wysypowy.

8. Interwencyjne porządkowanie zakresu rzeczowego określonego załącznikiem, polega na porządkowaniu chodników po organizowanych różnego rodzaju imprezach i sytuacjach awaryjnych. W tych sprawach Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wykonania prac do Wykonawcy pod Nr telefonu: 721548092. Uprawnionym do zgłoszenia prac interwencyjnych jest również Dyżurny Straży Miejskiej, pełniący dyżur w Urzędzie Miasta.

9. Uwagi odnośnie wykonawstwa robót:

- zgniatanie śniegu nie wolno przyzbować na trawnikach i przy drzewach
- materiał uszarniający nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych i innych, które na mokrej nawierzchni zwiększają możliwość poślizgu i niszczą środowisko.
- prowadzenie utrzymania chodników nie może naruszać przepisów ustaw o ochronie i kształtowaniu środowiska,
- prowadzenie zmiatania chodników powinno być zorganizowane w sposób nie powodujący pozostawiania przez dłużej niż godzinę od uprzątnięcia, zgromadzonych zmiotek,
- śmieci ze zmiotek nie można gromadzić w koszach ulicznych znajdujących się w ciągach pieszych miasta,
- śmieci nie można zmiatać w trawniki,
- prace objęte przetargiem nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa i nadmiernych uciążliwości ruchu pieszych,
- niedopuszczalnym jest zamykanie ruchu pieszych na czas robót. W przypadku nadmiernego pylenia należy podłoże skropić wodą,
- sposób wykonania prac i rodzaj użytego sprzętu nie może powodować zniszczeń nawierzchni.

IV. Materiały i sprzęt

Woda (do skropienia chodników). Wykonawca winien ustalić we własnym zakresie miejsce poboru wody oraz ponieść koszty opłaty za wodę.

Do wykonania robót stosuje się sprzęt, gwarantujący zachowanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa.;

- szczotki mechaniczne i ręczne,
- narzędzia i środki za i wyładunkowe,
- narzędzia i środki transportu,
- urządzenia do oznakowania robót i sprzętu.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca się użycie urządzeń mechanicznych minimum dwuszcotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna umożliwiać zdrapanie oraz usuwanie zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej powierzchni (również materiałów zbrylonych i innych luźnych). Druga powinna służyć zmiataniu. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia zapobiegające pyleniu.

Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie. Dotyczy to również transportu i składowania.

Zaleca się stosowanie urządzeń umożliwiających dokonanie czyszczenia i załadunku do zbiornika roboczego (zasobnika na odpady) w jednym procesie roboczym.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Odbiorcę odpadów uzgodni Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.

Koszty składowania ponosi Wykonawca.

V. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie chodnika jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruchu pieszych za wyjątkiem robót interwencyjnych, które należy podjąć niezwłocznie.

VI. Kontrola wykonania robót i ich jakości

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzenia utrzymania chodników bez powiadomienia Wykonawcy.
- Zalecenia Zamawiającego po przeprowadzonej kontroli są obowiązkowe dla Wykonawcy i podlegają natychmiastowej realizacji.

Kontrola jakości wykonania według zasady, że powierzchnie uważa się za oczyszczone jeśli brak na nich wyraźnych śladów zanieczyszczeń stałych; piachu, liści, papierów, opakowań z tworzyw, kamieni, gruzu, drobnego szkła, niewielkich ilości olejów, smarów, itp. a ruch pieszych nie powoduje widocznego podnoszenia kurzu, a w czasie trwania zimy także nie utrudnia ruchu pieszych.

Do odbioru prac ujętych w Zarządzeniu Wykonawca zapewnia środek transportu.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


Jarosław Górczyński

RADCA PRAWNY

mgr Zdzisław Niedziela

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Kolejność utrzymania	wykaz chodników	wykaz chodników zima
	m2	m2
1.	ul. Głogowskiego + dwa parkingi	3400
1.	parking Urzędu Miasta wewnętrzny	700
1.	Rynek + chodniki wokół	2000
1.	zatoza parkingowa przy Rynku	300
1.	ul. Denkowska przy parkingu	900
1.	schody przy Targowisku ul. Denkowska	1300
3.	ul. Denkowska	5400
3.	parking przy ul. Denkowskiej	400
1.	ul. Traugutta wzdłuż parku	360
3.	ul. Kościuszki wzdłuż parku	290
3.	ul. Świętokrzyska na wys. Parku	160
3.	ul. Szewieńska na wys. Parku	290
2.	ul. Starokunowska	800
2.	ul. Starokunowska pomiędzy przystankiem a sklepem rowerowym	180
1.	ul. Focha	140
1.	ul. Szeroka	100
1.	ul. Piwna	90
1.	ul. Stodolna	195
1.	parking i chodniki wokół ul. Czerwonego Krzyża	600
2.	Las Komunalny Saletyński dojście do Szpitala	780
1.	kładka przez rz. Kamienna przy Al. 3 Maja +schody do ul. Chmielnej	370
1.	Aleja 3 Maja od mostu do ul. Żabiej	100
2.	wjazd na parking Aleja 3 go Maja	300
2.	parking w Alei 3 Maja	2000
2.	ul. Okólna róg Rynku	150
1.	parking w ul. Siennieńskiej + chodnik	530
2.	ul. Siennieńska za Lidlem+chodnik przy parkingu (Jana Pawła) na wys. skweru na os. Słonecznym	600
1.	ul. Siennieńska od ul. Piwnej do ul. Polnej	560
1.	wejście od strony Rynku do Wąskiej Uliczki	20

Kolejność utrzymania

I	II	III
3400		
700		
2000		
300		
900		
1300		
		5400
		400
360		
		290
		160
		290
	800	
	180	
140		
100		
90		
195		
600		
	780	
370		
100		
	300	
	2000	
	150	
530		
	600	
560		
20		

	ul. Iłżecka między komisem a kamienicą + parking TAXI bagażowe	500	500	500
1.	parking i chodniki przy USC	1500	1500	1500
1.	ul. Kościelna przy schodach	120	120	120
1.	ul. Górzysta naprzeciw Kościoła	30	30	30
1.	parking przy ul. Kościelnej i ciąg pieszy w kierunku Okólnej	920	920	920
3.	łącznie ul. Chrzanowskiego-Kilińskiego + ul. Ostrowiecka do stacji LPG	4000	4000	4000
3.	ul. Różana od strony boisk	300	300	300
3.	ul. Żabia od Alei 3 Maja do dworca PKS lewa strona + ul. Składowa	900	900	900
1.	ul. Szpitalna prawa strona + chodnik z lasu komunalnego	200	200	200
1.	chodnik w Alei Jana Pawła II przyległy do ul. Targowej	1200	1200	1200
2.	ul. Słowackiego od ul. Denkowskiej do targowicy prawa strona	180	180	180
1.	kładka i schody od ul. Focha do ul. Kamiennej	80	80	80
3.	ul. Mickiewicza - Polna skwer + chodnik obok chodnik od ul. Radwana do ul. Głogowskiego przez tereny zielone	200	200	200
1.	ul. Wardyńskiego	500	500	500
1.	ul. Wardyńskiego	600	600	600
1.	ul. Wardyńskiego od ul. Głogowskiego do budynku Powiatu	100	100	100
3.	chodnik przy skrzyż. Ul. Polna - Iłżecka przy zieleńcu	230	230	230
2.	ul. Okólna od plebani do Alei 3 Maja	100	100	100
3.	ul. Żabia przy parkingu ZUM	30	30	30
3.	ul. Słoneczna od garaży do bloku nr 30	720	720	720
3.	passaż pieszy od Alei 3 Maja do Parku Miejskiego	440	440	440
1.	ul. Sienkiewicza od strony Parku Miejskiego	1350	1350	1350
1.	schody ul. Kuźnia do ul. Sienkiewicza	240	240	240
2.	ul. Kuźnia do schodów w ul. Mickiewicza	250	250	250
1.	schody ul. Czerwińskiego do ul. Kuźnia	100	100	100
2.	chodnik w ul. Kuźnia i Mickiewicza	100	100	100
2.	ul. Mickiewicza po stronie parku do mostu na rz. Kamienna	3000	3000	3000
2.	ul. Mickiewicza od strony Kirkutu	220	220	220

500		
1500		
120		
30		
920		
		4000
		300
		900
200		
1200		
	180	
80		200
500		
600		
100		
		230
	100	
		30
		720
		440
1350		
240		
	250	
100		100
		100
	3000	
	220	

2.	wejście do Parku Miejskiego przy ZDK-u	420	420	420
3.	ul. M. Dąbrowskiej	1200	1200	1200
3.	chodnik ul. Chmielna	320	320	320
1.	chodnik ul. Sienkiewicza	6000	6000	6000
3.	ul. Niska od ul. Sandomierskiej i ul. Jasnej przylegający do skwerku	130	130	130
3.	łącznie ul. Sandomierska do ul. Jasnej	80	80	80
2.	ul. Słowackiego	3200	3200	3200
3.	ul. Partyzantów	200	200	200
3.	ul. Poniatowskiego	150	150	150
3.	ul. Prusa	1500	1500	1500
3.	ul. Broniewskiego	750	750	750
2.	ul. Reja	520	520	520
2.	ul. Trzeciaków	1500	1500	1500
3.	ul. Grzybowa	150	150	150
3.	ul. Jodłowa	2400	2400	2400
3.	ul. Matejki	350	350	350
3.	ul. Kopernika przy parku, na wys. bloku nr 10	500	500	500
2.	ul. Kochanowskiego lewa strona od ul. Kopernika do bloku nr 8	150	150	150
3.	ul. Sikorskiego	300	300	300
3.	ul. Klimkiewiczowska	380	380	380
3.	ul. Wiejska	1200	1200	1200
3.	ul. Śliska	520	520	520
3.	ul. Niska	540	540	540
3.	ul. Drukarska	370	370	370
3.	ul. Akademicka	80	80	80
2.	passaż pieszy Aleja Jana Pawła II	300	300	300
3.	ul. Kolejowa	2500	2500	2500
2.	ul. Furmańska	1200	1200	1200
2.	ul. Cegielniana	1050	1050	1050
1.	schody ul. Widok	100	100	100
3.	ul. Kraszewskiego	3690	3690	3690
3.	ul. Grzybowa	6300	6300	6300
3.	ul. Graniczna	5900	5900	5900
2.	ul. Szymanowskiego	3700	3700	3700
3.	ul. Kolonia Robotnicza	5200	5200	5200
2.	ul. Chrzanowskiego od Polnej do Wroniej	1000	1000	1000
3.	Stary Zakład	11000	11000	11000

		420		
				1200
				320
	6000			
				130
				80
		3200		
				200
				150
				1500
				750
		520		
		1500		
				150
				2400
				350
				500
		150		
				300
				380
				1200
				520
				540
				370
				80
		300		
				2500
			1200	
			1050	
	100			
				3690
				6300
				5900
			3700	
				5200
			1000	
				11000

2.	ul. Świętokrzyska na wys. budynku nr 6	50	50
3.	ul. Modra	270	270
3.	ul. Chopina	1120	1120
3.	ul. Grabowa	770	770
3.	ul. Jana Pawła	280	280
3.	ul. Norwida	200	200
2.	kładka na rz. Kamiennej w ciągu ul. Mostowej	160	160
3.	ul. Karłowicza	800	800
3.	ul. Sikorskiego	2800	2800
3.	ul. Ogrodowa	3250	3250
3.	ul. Grabowiecka	1800	1800
3.	ul. Iwaszkiewicza	360	360
3.	ul. Czysta	500	500
3.	ul. Nowe Piaski	1200	1200
3.	ul. Spacerowa	1200	1200
3.	ul. Trawna	500	500
3.	ul. Łączna	150	150
3.	ul. Zgody	500	500
3.	ul. Tomaszów	2500	2500
2.	Rynek Denkowski	500	500
3.	ul. Cedrowa	160	160
3.	ul. Jasna	25	25
3.	ul. Borowa	100	100
3.	ul. Ostrowiecka	600	600
3.	ul. Wspólna	2200	2200
3.	ul. Konopnickiej	1800	1800
3.	ul. Chłodna	180	180
2.	ul. Myńska ORBIS	800	800
3.	ul. Hubalczyków	2400	2400
3.	ul. Zagłoby-Aleja 25 Lecia	8000	8000
3.	ul. Wąwozy II etap	1400	1400
1.	ul. Dziewulskiego	1400	1400
2.	Ciąg pieszy za Małym TESCO	300	300
3.	ul. Miodowa	4 680	4 680
3.	ul. Gościńiec	2300	2300
3.	Ciąg pieszy wzdłuż bloku nr 10 ul. Rosłofskiego	300	300
2.	Szmaragdowa (ścieżka rowerowa, chodnik)	2250	2250
3.	Świerkowa	327	327
3.	Północna	711	711

		50	
			270
			1120
			770
			280
			200
		160	
			800
			2800
			3250
			1800
			360
			500
			1200
			1200
			500
			150
			500
			2500
		500	
			160
			25
			100
			600
			2200
			1800
			180
		800	
			2400
			8000
			1400
	1400		
		300	
			4680
			2300
			300
		2250	
			327
			711

