

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia

w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:**

§1. Zatwierdza się „Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marek Rachwał
KL-K-914

Projektodawca

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający

w imieniu Projektodawcy

Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o. inż. Zdzisław Foremniak

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2018 - 2020 (TYS. ZŁ) (ark. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków)**

Lp.	INWESTYCJA	J.m.	Ilość	Koszt inwestycji (tys. zł)	Cykl realizacji			UWAGI
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI OSTROWIEC ŚW.								
I	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap III			8 583,1 Całkowity koszt projektu; 39 794,2	1 575,0	1 794,1	5 214,0	Inwestycje planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Poz. 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obejmuje budowę kanalizacji w ulicach; Miodowa, Akacyjowa, Morelowa, Migdałowa, Miętowa, Platanowa, Rozległa, Sucha, Stawki Denkowskie, Szmaragdowa, Denkowska, Wąwozy.
1	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności	kpl.	1	30,0	30,0			
2	Inżynier kontraktu dla projektu	usł.	1	132,0 Całkowity koszt; 800,0		32,0	100,0	
3	Informacja i promocja Projektu	usł.	1	20,0 Całkowity koszt; 40,0		10,0	10,0	
4	Koszty funkcjonowania JRP		1	300,0 Całkowity koszt; 600,0		150,0	150,0	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	km	5,8 Całkowita długość; 10,4 km	4 481,1 Całkowity koszt; 7 509,8	1 515,0	1 602,1	1 364,0	
6	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	km	2,0 Całkowita długość; 4,0 km	1 590,0 Całkowity koszt; 3 180,0			1 590,0	
7	Monitoring sieci wodociągowej	kpl.	1	Całkowity koszt; 2 500,0				
8	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadów	kpl.	1	Całkowity koszt; 25 000,0	30,0		2 000,0	
9	Przebudowa budynku siłowni w celu zapewnienia zasilania awaryjnego ujęcia wody "Kąty Denkowskie"	kpl.	1	Całkowity koszt; 134,4				
Ogółem I :				8 583,1	1 575,0	1 794,1	5 214,0	

164h

II WYDZIAŁ UJĘĆ WODY								
1	Zakup agregatów pompowych do studni głębinowych - ujęcie wody "Kały Denkowskie"	szt.	3	90,0	30,0	30,0	30,0	Wymiana zużytych agregatów pompowych.
2	Wymiana i modernizacja rozdzielnic NN i sterowniczych - ujęcie wody "Kały Denkowskie"	kpl.	1	20,0			20,0	Konieczność wymiany wyeksploatowanych urządzeń.
3	Budowa dwóch linii kablowych 15 kV zasilających ujęcie wody "Kały Denkowskie"	km	5	1 500,0	100,0	700,0	700,0	Zwiększenie pewności zasilania ujęcia wody "Kały Denkowskie" w energię elektryczną.
4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ujęcia wody "Kały Denkowskie"	m	1 900	60,0			60,0	Wymiana awaryjnych sieci wodociągowych, zmniejszenie strat wody.
Ogółem II :				1 670,0	130,0	730,0	810,0	
III WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I USŁUG								
1	Zakup pomp do przyobiektowych przepompowni ścieków typu PRESSKAN	szt.	15	75,0	25,0	25,0	25,0	Wymiana zużytych pomp w istniejących przepompowniach ścieków na terenie miasta.
Ogółem III :				75,0	25,0	25,0	25,0	
IV WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW								
1	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych w oczyszczalni ścieków	szt.	1	20,0	20,0			Wymiana wyeksploatowanego sprzętu do utrzymania terenów zielonych.
2	Zakup sterownika SIMATIC S7-300 do sterowania procesami oczyszczania ścieków	szt.	1	10,0	10,0			Wykonanie awaryjnego sterowania procesami technologicznymi oczyszczalni ścieków
3	Modernizacja stacji zlewczej nieczystości płynnych	kpl.	1	40,0		40,0		Wprowadzenie danych adresowych do rejestracji zrzutów nieczystości ciekłych.
Ogółem IV :				70,0	30,0	40,0		

V INWESTYCJE NA SIECIACH WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH							
V.1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH							
1	DN 110 PCV ul. Las Rzeczki (dz. 1, 2)	m	270	30,0	30,0		
2	DN 110 PCV ul. Owocowa (dz. 2/2)	m	250	40,0	40,0		
3	DN 110 PCV ul. Orla (dz. 6/1)	m	250	50,0	50,0		
4	DN 110 PCV ul. Nowe Piaski (od ul. Modrzewiowej)	m	200	30,0	30,0		
5	DN 110 PCV ul. Siennieńska boczna (dz. 6/2, 6/3)	m	50	10,0	10,0		
6	DN 110 PCV ul. Stalowa boczna (dz. 30/2)	m	300	45,0	45,0		
7	DN 110 PCV ul. Akacyjowa boczna (dz. 17/3)	m	50	15,0	15,0		
8	DN 110 PCV ul. Bałtowska boczna (dz. 13)	m	150	25,0	25,0		
9	DN 110 PCV ul. Malinowa boczna (dz. 8/19, 10/4)	m	750	100,0	100,0		
10	DN 110 PCV ul. Miodowa boczna (dz. 1/3)	m	100	30,0	30,0		
11	DN 110 PCV ul. Jana Milewskiego (dz. 47/15)	m	300	45,0	45,0		
12	DN 110 PCV ul. Dunalka - ul. Kopaniny - ul. Gajowa	m	520	60,0	60,0		
13	DN 110 PCV ul. Zofiówka boczna (dz. 12/45)	m	80	15,0	15,0		
14	DN 110 PCV ul. Stefana Żeromskiego boczna (dz. 93/12)	m	250	55,0		55,0	
15	DN 110 PCV ul. Leona Chrzanowskiego (przedłużenie do ul. Jana Kilińskiego)	m	500	100,0		100,0	
16	DN 110 PCV ul. Stefana Żeromskiego boczna (dz. 9)	m	350	50,0		50,0	
17	DN 110 PCV ul. Malinowa boczna (dz. 23)	m	500	80,0		80,0	
18	DN 110 PCV ul. Bałtowska boczna (dz. 23/5)	m	180	30,0		30,0	
19	DN 110 PCV ul. Wąwozy boczna (dz. 11)	m	50	15,0		15,0	
20	DN 110 PCV ul. Sezamkowa (dz. 3/9)	m	200	35,0		35,0	
21	DN 110 PCV ul. Kuźnia boczna (dz. 4)	m	150	35,0		35,0	
22	DN 110 PCV ul. Kolonia Robotnicza (dz. 17)	m	200	35,0		35,0	
23	DN 110 PCV ul. Zbożowa boczna (dz. 4/2, 4/3, 35/3)	m	400	50,0		50,0	
24	DN 110 PCV ul. Hubalczyków (przedłużenie)	m	50	20,0		20,0	
25	DN 110 PCV ul. Nowe Piaski (dz. 3/6, 3/9)	m	50	15,0		15,0	
26	DN 110 PCV ul. Aroniowa (dz. 20)	m	130	30,0		30,0	
27	DN 110 PCV ul. Rzeczki boczna (dz. 31/6)	m	140	30,0			30,0
28	DN 110 PCV ul. Młyńska (przedłużenie)	m	40	20,0			20,0
29	DN 110 PCV ul. Wąwozy boczna (dz. 19, 21)	m	180	50,0			50,0
30	DN 110 PCV ul. Tomaszów boczna (dz. 71)	m	300	45,0			45,0
31	DN 110 PCV ul. Henryka Sienkiewicza boczna (dz. 3/3)	m	140	25,0			25,0
32	DN 110 PCV ul. Henryka Sienkiewicza boczna (dz. 1/6)	m	200	35,0			35,0
33	DN 110 PCV ul. Zofiówka boczna (dz. 12/24)	m	420	50,0			50,0
34	DN 110 PCV ul. Porzeczkowa boczna (dz. 6)	m	250	35,0			35,0
35	DN 110 PCV ul. Siennieńska boczna (dz. 3/3, 9/3)	m	80	20,0			20,0
36	DN 110 PCV ul. Niska boczna (dz. 1/13)	m	250	50,0			50,0
37	DN 110 PCV ul. Akacyjowa boczna (dz. 29/2)	m	230	40,0			40,0
38	DN 110 PCV ul. Jarzębinowa boczna (dz. 8)	m	70	20,0			20,0
39	DN 110 PCV ul. Stawki Denkowskie (od ul. Bałtowskiej)	m	200	40,0			40,0

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Handwritten signature

40	DN 110 PCV ul. Skośna (dz. 51/2)	m	50	10,0			10,0	Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
41	DN 110 PCV ul. Rzeczeki boczna (dz. 38/9, 38/10)	m	230	50,0			50,0	
42	DN 110 PCV ul. Zielona	m	250	40,0			40,0	
43	DN 110 PCV ul. Stawki Denkowskie (przebudowa wodociągu stalowego DN 200 mm - etap II)	m	200	80,0			80,0	
44	DN 160 PCV ul. Wąwozy - etap III	m	500	320,0	20,0	150,0	150,0	Montaż nawierć i zasuw na sieci wodociągowej, budowa i zakup przyłączy wodociągowych w pasach drogowych zgodnie z zawartymi umowami.
45	Montaż nawierć i zasuw	szt.	150	90,0	30,0	30,0	30,0	
46	Budowa przyłączy wodociągowych w pasach drogowych	m	400	90,0	50,0	20,0	20,0	
47	Zakup przyłączy wodociągowych w pasach drogowych	m	150	30,0	10,0	10,0	10,0	Opomiarowanie odbiorców wody, korekta doboru wodomierzy.
48	Gospodarka wodomierzowa	szt.	4 500	750,0	250,0	250,0	250,0	
Ogółem V.1 budowa sieci wodociągowych :			m	10 710	2 965,0	855,0	1 010,0	1 100,0
V. 2 WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWYCH								
1	Wymiana uzbrojenia na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty)			150,0	50,0	50,0	50,0	Zmniejszenie poziomu strat wody, ograniczenie obszaru wypięcia wody w przypadku awarii - zabudowa i wymiana zasuw oraz hydrantów p.poz. na sieci wodociągowej na terenie miasta.
2	DN 110 PCV ul. Stefana Żeromskiego	m	200	50,0	50,0			Wymiana awaryjnych sieci wodociągowych - zapewnienie ciągłości dostawy wody oraz zmniejszenie strat wody.
3	DN 110 PCV ul. Denkowska	m	335	100,0		100,0		
Ogółem V.2 wymiana sieci wodociągowych :			m	535	300,0	100,0	150,0	50,0
V.3 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH								
1	Kanał sanitarny ul. Rozległa (dz. 58/5)	m	300	120,0	120,0			Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2	Kanał sanitarny ul. Targowa Nr 23 - 38	m	100	75,0	75,0			
3	Kanał sanitarny ul. Bałtowska boczna (dz. 87/5)	m	300	180,0	180,0			
4	Kanał sanitarny ul. Sadowa - ul. Poprzeczna	m	260	180,0	180,0			
5	Kanał sanitarny ul. Kasztanowa Nr 14 - 44	m	520	600,0	600,0			
6	Kanał sanitarny ul. Leśny Zakątek	m	370	230,0	230,0			
7	Kanał sanitarny ul. Wałowa Nr 3 - 15	m	200	180,0	180,0			
8	Kanał sanitarny ul. Gajowa boczna (dz. 34/2)	m	100	80,0	80,0			
9	Kanał sanitarny ul. Dąbrówki	m	320	250,0	250,0			
10	Kanał sanitarny osiedle Las - etap I	m	390	350,0	350,0			
11	Kanał sanitarny ul. Iłżecka boczna Nr 164 - 166A	m	220	120,0	20,0		100,0	
12	Kanał sanitarny ul. Migdałowa boczna (dz. 1/15)	m	200	180,0	60,0	120,0		
13	Kanał sanitarny ul. Siennieńska (dz. 50/1)	m	350	200,0		200,0		
14	Kanał sanitarny ul. Zygmuntówka Nr 128 - 134	m	60	30,0		30,0		
15	Kanał sanitarny ul. Józefa Wybickiego - ul. Wspólna	m	175	120,0		120,0		
16	Kanał sanitarny ul. Zygmuntówka Nr 108 - 112	m	70	80,0		80,0		
17	Kanał sanitarny ul. Jarzębinowa (dz. 8)	m	80	50,0		50,0		
18	Kanał sanitarny ul. Miodowa (dz. 18/34)	m	170	100,0		100,0		
19	Kanał sanitarny ul. Romualda Traugutta Nr 11 - 13	m	200	100,0		100,0		
20	Kanał sanitarny ul. Porzeczkowa - ul. Malinowa	m	850	600,0		200,0	400,0	
21	Kanał sanitarny grawitacyjno - tłoczny wraz z przepompownią ścieków ul. Denkowska boczna Nr 50 - 66	m	340	280,0			280,0	

22	Kanał sanitarny ul. Kolonia Robotnicza Nr 42A, 42B	m	65	50,0			50,0	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
23	Kanał sanitarny ul. Las Rzeczki (do Nr 22C)	m	420	210,0			210,0	
24	Kanał sanitarny ul. Kolonia Robotnicza	m	500	300,0			300,0	
25	Kanał sanitarny ul. Wysoka Nr 74 - 80	m	120	90,0			90,0	
26	Kanał sanitarny grawitacyjno - tłoczny wraz z przepompownią ścieków ul. Rudzka - ul. Wschodnia	m	700	400,0			400,0	
27	Kanał sanitarny ul. Zbożowa boczna (dz. 35/2, 36/6)	m	450	100,0			100,0	
28	Kanał sanitarny ul. Podwale Nr 14 - 16	m	140	30,0			30,0	
29	Kanał sanitarny ciśnieniowy wraz z przepompownią ścieków ul. Bolesława Prusa Nr 23A, 25, 27	m	60	40,0			40,0	
30	Kanał sanitarny ul. Mostowa boczna	m	100	50,0			50,0	
31	Kanał sanitarny ul. Żabia boczna (dz. 74)	m	85	55,0			55,0	
32	Kanał sanitarny ul. Siennieńska boczna (dz. 6/4)	m	75	70,0			70,0	
33	Kanał sanitarny ul. Kolejowa Nr 65 - 71	m	180	150,0			150,0	
34	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasach drogowych	m	450	250,0	150	50,0	50,0	Budowa i zakup przyłączy kanalizacyjnych w pasach drogowych zgodnie z zawartymi umowami.
35	Zakup przyłączy kanalizacyjnych w pasach drogowych	m	300	150,0	50,0	50,0	50,0	
Ogółem V. 3 sieć kanalizacyjna:			m	9 220	6 050,0	2 525,0	1 100,0	2 425,0
V. 4 BUDOWA I WYMIANA URZĄDZEŃ WOD.-KAN.								
1	Budowa i wymiana pozostałych urządzeń wod.-kan.			900,0	300,0	300,0	300,0	Budowa nowych i wymiana awaryjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz urządzeń nie przewidzianych w planie inwestycyjnym.
Ogółem V.1 + V.2 + V.3 + V.4 :				10 215,0	3 780,0	2 560,0	3 875,0	
Ogółem inwestycje :				20 613,1	5 540,0	5 149,1	9 924,0	

FINANSOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI (TYS.ZŁ)

Lp.	Źródło finansowania	Lata 2018 - 2020	Rok		
			2018	2019	2020
1	Środki własne MWiK Sp. z o.o. w tym:	12 176,9	3 868,0	3 497,1	5 244,0
a)	amortyzacja od środków trwałych istniejących	11 986,4	3 806,5	3 433,9	4 746,0
b)	amortyzacja od środków trwałych planowanych do przyjęcia na stan w roku inwestycyjnym	190,5	61,5	63,2	65,8
c)	Środki własne na rachunku bankowym	432,2			432,2
2	Środki obce, w tym:	8 004,0	1 672,0	1 652,0	4 680,0
a)	dotacja z Funduszu Spójności	4 204,0		1 076,0	3 128,0
b)	pożyczka z WFOŚiGW z umarzalną ostatnią ratą	3 800,0	1 672,0	576,0	1 552,0
Ogółem inwestycje:		20 613,1	5 540,0	5 149,1	9 924,0

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Sabina Matysiak

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny księgowy
dr Łukasz Madej

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Zdzisław Foremniak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta

w sprawie: **zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju na lata 2018 - 2020 modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Św.**

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017r. poz. 328) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zobowiązana jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu.

Na mocy przepisu art. 21 ustęp 5 w/w ustawy plan uchwała rada gminy. Dotychczas obowiązujący wieloletni plan rozwoju obejmował lata 2015 - 2017 – stąd konieczność uchwalenia nowego planu.

Główne zadania inwestycyjne ujęte w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 związane są z:

- rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta,
- wprowadzeniem monitoringu do pracy sieci wodociągowej na terenie miasta,
- rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta,
- renowacją istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,
- modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadów.

Większość zadań inwestycyjnych z tym związanych ujęta jest w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego” planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt uwzględniony jest w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG zatwierdzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje:

- modernizację węzła biogazu i rozbudowę oczyszczalni ścieków o instalację do termicznej przeróbki lub utylizacji osadów ściekowych, w tym na lata 2018 – 2020 przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowę około 10,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym na lata 2018 – 2020 około 5,8 km,
- modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej o długości około 4,0 km, w tym na lata 2018 – 2020 około 2,0 km,
- monitoring sieci wodociągowej, realizacja planowana jest po 2020 roku,
- przebudowę budynku siłowni w celu zapewnienia zasilania awaryjnego ujęcia wody „Kały Denkowskie”, inwestycja zrealizowana.

Całkowity koszt Projektu szacowany jest na około 39,8 mln złotych.

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w przedstawionym Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 obejmują:

- budowę dwóch linii kablowych 15 kV zasilających miejskie ujęcie wody „KątyDenkowskie”, w celu zwiększenia pewności zasilania ujęcia w energię elektryczną,
- budowę około 10,7 km sieci wodociągowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- budowę 9,2 km sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, poza Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III”.

Realizacja tych inwestycji pozwoli na zwiększenie pewności zasilania w wodę miejskiej sieci wodociągowej, zwiększenie dostępności usług, rozwój budownictwa mieszkaniowego, optymalizację dystrybucji wody na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz umożliwi na osiągnięcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski lepszego stopnia jej skanalizowania oraz lepszego przystosowania do przepisów Unii Europejskiej.

Umieszczone w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwią wywiązanie się Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. z obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.



**PREZESZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**
inż. Zdzisław Foremniak