


KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
Skala 1:500



Legenda:

- 1 Boisko do piłki ręcznej  
Pole gry 40x20 m
- 2 Boisko do koszykówki  
Pole gry 25x15 m
- 3 Kort do tenisa  
Pole gry 23,77x10,97 m
- 4 Boisko do siatkówki  
Pole gry 18x9 m

192.73 Projektowane rzedne terenu

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

- enn projektowana trasa zasilania urządzeń i oświetlenia terenu – kabel elektroenergetyczny 1kV
- L1 projektowana oprawa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego o mocy 155W, na maszcie h=10m
- projektowana rura osłonowa

UWAGI:

- 1) W słupach zastosować system połączeń typu np. NTB
- 2) W wykopie ułożyć bednarkę FeZn 30x4 –połączyć ze słupami, złączami i uziemieniem obiektu
- 3) Na skrzyżowaniach z innymi sieciami zastosować rury ochronne typu np. DVK
- 4) Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

5. Istniejące miejsce gromadzenia odpadów znajdują się w poza zakresem mapy w odległości większej niż 10m od projektowanej rozbudowy wraz przebudową boiska



PRIMTECH Szymon Kita  
tel: 506-340-000  
www.primtech.pl

Inwestor:  
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  
ul. J. Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Data: luty 2018r.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SLK/4918/PBKb/16	
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
Lokalizacja:	Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki 35, działka: 1/5; 97/16; 93/3; 92/4; 88/2; 87/4; 85/8; 83/5; 78/5		
Nazwa projektu/Obiekt:	Rozbudowa z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim		
Inwestor:	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		
Faza projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy	Nr rysunku:	Nr egz.:
Skala:	1:500	Z-01	

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

STAWKI  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ULICA OS STAWKI  
MIEJSCOWOŚĆ OSTROWIEC ŚW.  
OBREB NR 19 ARKUSZ 1, 5  
GODŁO MAPY 7:145 24, 18 4, 4  
UKŁAD ODNIESIENIA KRONSTADT 1960  
UKŁAD WSPÓRZĘDNYCH PLASCHKE 2000  
SYGNATURA DOKUMENTU GK III.6642.41.2017

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nazwa materiału zasobu  
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  
2279 171/2010  
Data wykonania kopii  
12.01.2017  
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ  
mgr inż. Teresa Markosz