

ZARZĄDZENIE NR^{IV} / 469 / 2018

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia.....^{3 października 2018 r}.....

w sprawie zadania pn.: „Modernizacje i remonty infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych” realizowane w 2018 roku zlokalizowanej na działkach stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) – **zarządza się, co następuje:**

§1. Zadanie polegające na modernizacjach i remontach infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego, płatne będzie z budżetu gminy na 2018 rok, dział **900** – gospodarka komunalna, rozdział **90095** – pozostała działalność, **§4270** – wydatki niekwalifikowane; środki finansowe przeznaczone na jego realizację wynoszą **75 222,95 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złoty 95/100).**

§2.1. Zadanie o którym mowa w **§1** zostanie wykonywane w terminie do dnia **6 grudnia 2018 roku** przez Zakład Usług Miejskich – samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, zwany dalej „**Wykonawcą**”.

- 2.** Termin wymieniony w **§2.1.** jest ostatecznym dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
- 3.** Wynagrodzenie określone w ust. **§1** ma charakter ryczałtowy.
- 4.** Prace prowadzone będą pod nadzorem kierowników robót.
- 5.** Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zadania określa załącznik do zarządzenia.

§3.1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, płatne będą na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zakład Usług Miejskich.

- 2.** Podstawą wystawienia noty księgowej przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawicieli stron. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest datą zakończenia realizacji usługi.
- 3.** Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia noty księgowej.
- 4.** Nota księgowa będzie płatna w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr **75 1240 5035 1111 0000 5572 1136** w **Banku PEKAO S.A. Oddział Ostrowiec**.
- 5.** Nota księgowa powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym dokonanie płatności nie później niż do dnia 28.12.2018r.
- 6.** W przypadku nienależytego wykonania usługi lub roboty budowlanej i nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie określonym w protokole odbioru robót, wynagrodzenie zostanie stosownie obniżone do zakresu i wartości robót lub usług.
- 7.** W przypadku niewykonania usługi lub roboty budowlanej wynagrodzenie nie przysługuje.

§4.1. Wykonanie zarządzenia poprzez zapewnienie należytej i terminowej realizacji zamówienia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania – Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Zakład Usług Miejskich ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu zlecenia.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego**



Jarosław Górczyński

RADCA PRAWNY

KL-K-396
mgr Zdzisław Niedziela

Załącznik do zarządzenia Nr.....

IV / 409 / 2018

z dnia 3 października 2018r.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacje i remonty infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych” zlokalizowanych na działkach stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

II. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wg załączonej oferty Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, która obejmuje:

ROD „Hutnik” ul. Parkowa w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- 1 pokrycie dachu papa termozgrzewalną nawierzchniową jednowarstwową – 51 m²,
- 2 rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkowania – 14,0 m,
- 3 rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkowania – 6,0 m,
- 4 rynny dachowe z PCV łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm – 14,0 m,
- 5 rury spustowe z PCV okrągłe o śr. 90 mm – 6,0 m,
- 6 wymiana puszek p/t – 4 szt.,
- 7 wykucie bruzd w ścianach 1/4 cegły – 11,0 m
- 8 montaż przewodów p/t 3x2,5 mm² – 11,0 m, ,
- 9 zamurowanie bruzd pionowych w ścianach 1/4 cegły – 11 m,
- 10 wymiana wyłączników w/t – 2 szt.,
- 11 wymiana p/t gniazd z uziemieniem – 2szt.,
- 12 demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32-40 mm – 10 m,
- 13 demontaż podejść odpływowych o śr. 32-40 mm – 2 podejścia,
- 14 demontaż podejść odpływowych o śr. 100 mm WC – 3 podejścia,
- 15 ręczne skucie powierzchni betonu gr 5 cm - 20 m²,
- 16 rurociąg z PCV kanalizacyjny o śr. 50 mm ścianach budynku – 10 m,
- 17 dodatki za wykonanie podejść z PCV o śr. 32-40 mm na ścianach budynku – 2 podejścia,
- 18 rurociąg z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach budynku – 2 m,
- 19 dodatek za wykonania podejść odpływowych z PCV o śr 110 mm – 3 m,
- 20 wykonanie podejść i montaż przepływowych podgrzewaczy wody o mocy do 18 kW – 3 kpl.,
- 21 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm – 20 m,
- 22 demontaż skrzydeł drzwiowych o pow. do 2 m² – 6 szt,
- 23 baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm – 3 szt.,
- 24 montaż WC typ kompakt – 2 kpl.,
- 25 wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2 m² - 3 szt.
- 26 skucie glazury na ścianach łazienki - 25 m²,
- 27 rozebranie posadzek z płytek na zaprawie – 8,7 m²,
- 28 rozebranie ścian z cegły o grub. 1/2 cegły na zaprawie cem. – 2,8 m²,
- 29 wykucie otworów w ścianie z cegły o grub. 1/2 cegły na zaprawie cem dla otworów drzwiowych – 0,6 m²,
- 30 odbicie tynków wewnętrzny z zaprawy wapiennej – 25 m²,
- 31 remont posadzek cementowych zatartych na gładko – 8,7 m²,
- 32 tynki zwykłe kat. II wyk. ręcznie o pow. do 5 m² – 25 m²,
- 33 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe – 8,7 m²,

- 34 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome – 25 m²,
- 35 dwukrotne malowanie emulsyjne starych tynków – sufity – 8,7 m²,
- 36 dwukrotne malowanie emulsyjne starych tynków – ścian – 30,0 m²,
- 37 licowanie ścian płytkami (płytki posiada ROD „Hutnik”) – 25 m²,
- 38 układanie posadzki z terakoty metodą kombinowaną (płytki posiada ROD „Hutnik”) – 8,7 m²,
- 39 montaż ościeżnic stalowych dla drzwi wewnętrznych – 2 szt.,
- 40 montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych fabrycznie wykończonych – łazienkowych (90x200) – 2 szt.
- 41 wykonanie tynków zwykłych kat III nad ościeżach szer. do 15 cm – 20,0 m,
- 42 wykonanie tynków zwykłych kat III przy ościeżach szer. do 15 cm – 20,0 m,
- 43 bramy wjazdowe metalowe z siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi – 9,01 m²,
- 44 wywiezienie materiałów z rozbiórki – 1 kurs,
- 45 brama dwuskrzydłowa panel ocynkowany, lakier proszkowy zielony l=5,0 m, h = 1,6 m – budowa – 1 kpl.,

ROD Relaks ul. Iżęcka w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- 1 wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III – 27,00 m³,
- 2 rowki pod obrzeża betonowe o wym. 30x16 cm w gruncie kat.III-IV – 43,00 m,
- 3 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III – 29,06 m³,
- 4 obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem – 30 m,
- 5 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem – 108 m²,
- 6 podbudowa z kruszywa drogowego - budowlanego niewapiennego - grub.po zagęszcz.10 cm – 108,00 m²,
- 7 podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. – 108,00 m²,
- 8 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej – 19,00 m²,
- 9 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej – 89,00 m²,
- 10 wymiana zasuw wodnych fi 80 mm (3 szt.) oraz fi 100 mm (1 szt.) – 1,00 kpl.

ROD Kaktus ul. Mostowa w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- 1 wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III – 14,00 m³,
- 2 rowki pod obrzeża betonowe o wym. 30x16 cm w gruncie kat.III-IV – 33,00 m,
- 3 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III – 15,58 m³,
- 4 obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem – 33m,
- 5 podbudowa z kruszywa drogowego - budowlanego niewapiennego - grub.po zagęszcz.10 cm – 45,00 m²,
- 6 podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. – 45,00 m²,
- 7 chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem – 45,00 m²,

- 8 utwardzenie terenu kruszywem łamanym wapiennym - grub.po zagęszcz.10 cm –50,00 m²,
- 9 posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną – 23,00 m²,
- 10 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek Inwestora - cokolik 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża – 11,00 m,
- 11 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek Inwestora - cokolik 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą – 11,00 m,
- 12 ułożenie paneli na suficie wraz z wykonaniem obróbek drzwi, okien, ścian i elewacji – 18,41m²,

ROD Las Rzeczki ul. Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- 1 altana o wymiarach 4,40 m x 5,60 m– 1kpl,
- 2 furtka metalowa obciągnięta siatką wraz ze słupkami stalowymi – budowa – 1kpl,

ROD Czeremcha ul. Grabowiecka w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- 1 montaż okien z PCV okno 2650 mm x 1750 mm (środkowa część jako stałe szklenie w ramie) - 2 szt., okno 2500 mm x 1650 mm (środkowa część jako stałe szklenie w ramie) - 2 szt., okno 850 mm x 850 mm (rozwierno-uchylne) - 1 szt., okno 1400 mm x 600 mm (uchylne) - 1 szt., okno 1300 mm x 850 mm (rozwierno-uchylne) - 1 szt. + parapety zewnętrzne stalowe proste w kolorze białym, uzupełnienie tynków gładów) – 1kpl.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający określa termin wykonania prac do 06.12.2018 r.

IV. Uwagi odnośnie wykonawstwa robót:

Prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi. Roboty prowadzić pod nadzorem kierowników robót.

V. Materiały i sprzęt:

Do wykonania robót stosuje się sprzęt i materiały Wykonawcy, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości i bezpieczeństwa. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. Przed wykonaniem prac przedstawić certyfikaty i atesty.

VI. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska:

Robót prowadzić pod nadzorem kierowników robót i zgodnie z przepisami BHP.

VII. Kontrola wykonania robót i ich jakości:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego**



Jarosław Górczyński