

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej **zaprasza** do składania ofert na realizację usługi pn.:

„REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU”

Zakres zamówienia obejmował będzie remonty elementów kanalizacji deszczowej:

- regulacja wpustu ulicznego,
- regulacja wjazdu żeliwnego,
- remont studzienki ściekowej,
- wpust uliczny – nowy(25t-67 BK)- $\frac{3}{4}$ kołnierza z rusztem uchylnym,
- wjazd żeliwny – nowy (40t),
- remont 1m kanału z rur ϕ 200 mm PCV,
- remont 1m kanału ϕ 800 mm z rur WIPRO,
- remont studni rewizyjnej ϕ 1000 mm,
- remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.

Remonty należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do umowy.

Wyceny kosztów wykonania remontów należy przedstawić w poniższej formie:

RODZAJ REMONTU	Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	zł	%	zł	zł
Regulacja wjazdu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	zł	%	zł	zł
Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu, wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu z montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	zł	%	zł	zł
Wpust uliczny – nowy(25t-67 BK)	zł	%	zł	zł
Wjazd żeliwny – nowy (40t)	zł	%	zł	zł
Remont 1m kanału z rur ϕ 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.	zł	%	zł	zł
Remont 1m kanału ϕ 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.	zł	%	zł	zł
Remont studni rewizyjnej ϕ 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego wjazdu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu - odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m	zł	%	zł	zł
Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.	zł	%	zł	zł

Termin wykonania zamówienia do 16.11.2020r.

Wybór oferty zostanie dokonany wg poniższego wzoru:

$$(7x_{„a”1}+7x_{„a”2}+17x_{„a”3}+7x_{„a”4}+7x_{„a”5}+20x_{„a”6}+3x_{„a”7}+15x_{„a”8}+17x_{„a”9})/100 = B$$

Im niższa wartość **B** tym oferta lepsza.

Gdzie:

- „a”1- Cena netto - regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,
 - „a”2- Cena netto - regulacja wjazdu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,
 - „a”3 -Cena netto - remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,
 - „a”4- Cena netto - wpust uliczny – nowy(25t-67 BK),
 - „a”5- Cena netto - wąż żeliwny – nowy (40t),
 - „a”6 - Cena netto - remont 1m kanału z rur ϕ 200 mm PCV z wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,
 - „a”7 - Cena netto - remont 1m kanału ϕ 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur zasypką i zagęszczeniem piaskiem ,odtworzeniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,
 - „a”8 - Cena netto - remont studni rewizyjnej ϕ 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego wjazdu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m,
 - „a”9 - Cena netto - remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.
- numery przy literze „a” – kolejność wiersza z tabeli z §3 umowy.

Negocjacje i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony w dniu **16.04.2020r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 na parterze budynku w sali konferencyjnej nr 3. .

W przypadku braku możliwości przybycia przedstawiciela Oferenta na negocjacje, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji telefonicznych. W tym celu oferty powinny zawierać dane osoby upoważnionej do prowadzenia negocjacji oraz numer telefonu do kontaktu.

Oferty mogą składać podmioty:

- Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
- Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,
- Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.
- Posiadający referencje na wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych za kwotę brutto min. 40 000 zł

Oferty należy składać

Oferty zawierające proponowaną cenę za realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta – do godz. 10⁰⁰ w dniu **16.04.2020r.** w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Oferta „REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU” nie otwierać przed godz. 10³⁰, 16.04.2020r.

W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty ofertę prosimy kierować na adres: „Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jana Głogowskiego 3/5”.

Oferowana cena za wykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.

Zlecniodawca informuje, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 50.000 zł.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są: Pan **Piotr Mazik** – Wydział Infrastruktury Komunalnej, nr tel. (041) 2672 179.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Komunalnej
Artur Majcher