

Informacja z otwarcia ofert.

z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro i większej niż wyrażona w złotych równowartość 2.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest „REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2021 ROKU”

1. W oznaczonym terminie oferty złożyli następujący oferenci:

- **Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s Bokszycka 135, 27-415 Kunów**

RODZAJ REMONTU	Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	500,00 zł	23 %	115,00 zł	615,00 zł
Regulacja wjazdu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	500,00 zł	23 %	115,00 zł	615,00zł
Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu, wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu z montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu.	1800,00 zł	23 %	414,00 zł	2214,00 zł
Wpust uliczny – nowy(25t) ruszt z zawiasami i zatraskami	500,00 zł	23 %	115,00 zł	615,00 zł
Wjazd żeliwny – nowy (40t)z zatraskiem	500,00 zł	23 %	115,00 zł	615,00 zł
Remont 1m kanału z rur ϕ 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.	500,00 zł	23 %	115,00 zł	615,00 zł
Remont 1m kanału ϕ 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.	1400,00 zł	23 %	322,00 zł	1722,00 zł
Remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego wjazdu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m	4000,00 zł	23 %	920,00 zł	4920,00 zł
Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.	5000,00zł	23 %	1150,00 zł	6150,00 zł

2. Okres realizacji umowy od dnia podpisania do 16.11.2021 r.

3. Warunki płatności zgodnie z umową.

4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania w roku 2021 kwotę 54.000,00zł.

Artur Majcher

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej