

**PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH**  
**naprawa i malowanie elewacji budynku oraz remont schodów zewnętrznych Centrum**  
**Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu**  
**Świętokrzyskim**

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Uwagi
1	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30 o wys. do 14 m	m <sup>2</sup>	4 000,00	
2	Wykonanie osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	4 000,00	
3	Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zamocowanych na ścianach budynku oraz ponowny montaż	szt.	10	
4	Demontaż rur spustowych oraz późniejszy montaż	m	20,00	
5	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji –oczyszczenie mechaniczne, zmycie, uzupełnienie ubytków tynków	m <sup>2</sup>	3 328,19	
6	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji –impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m <sup>2</sup>	3 328,19	
7	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji –gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>	3 328,19	
8	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zewnętrznymi tynków elewacji	m <sup>2</sup>	3 328,19	kolor MAXICO MAX6, PATAGONIA PT3
9	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie balustrad, pochwytów, krtek i skrzynek zamontowanych na elewacji	m	78,00	farba do metalu kolor RAL 7045
10	Wymiana płytek gresowych na schodach i spocznikach wszystkich schodów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	90,00	płytki mrozoodporne, antypoślizgowe R10-R11, klej mrozoodporny,

				fuga mrozoodporna i wodoodporna, na stopniach płytki ryflowane.
11	Usunięcie i wykonanie nowych napisów aluminiowych na ścianie elewacji północnej	kpl.	1	
12	Naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	15,00	