


PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DAWNEGO BROWARU PRZY ul. SIENNIĘSKIEJ 54 w OSTROWCU Św. SEGMENT G - PRZEKRÓJ 2-2 SKALA 1 : 100



ŚCIANY:

E	istniejąca ściana (siporex, cegła cer.)	89 cm
	wyprawa przeciwwilgociowa styropian $\Lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	10 cm
	folia kubelkowa	
E1	istniejąca ściana (siporex, cegła cer.)	83 cm
	wyprawa przeciwwilgociowa styropian $\Lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	10 cm
	folia kubelkowa	
F	płytki klinkierowa	1,5 cm
	płyty do ociepleń wewn. $\Lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	12 cm
	istniejąca ściana (siporex, cegła cer.)	75-80 cm
	istniejąca cegła do renowacji	
G	płyty do ociepleń wewn. $\Lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	20 cm
	istniejąca ściana (siporex, cegła cer.)	40-45 cm
	istniejąca cegła do renowacji	

STROPY:

4	posadzka przemysłowa	15 cm
	blacha trapezowa T55	8x4 cm
	belki stalowe 2T240	
	izolacja termiczna na stropie $\Lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ lub wypełnić keramzytem całą pustkę	25 cm
	paroizolacja (2x folia PE)	
	istniejący strop ceglany	~20 cm
5	blacha (tytan - aluminium) w taśmach na rąbek stojący	
	wełna mineralna twarda $\Lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	25 cm
	folia paroizolacyjna	
	blacha trapezowa - T 75 gr. 1mm	~10 cm
	istniejące więzary stalowe	
	przestrzeń na instalację wentylacyjną	133 cm
	sufit podwieszany akustyczny	1,2-2 cm

LEGENDA:

- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO MURU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA



Marek Pakuła Marzena Pakuła
25-411 Kielce ul. Bączkowska 62A tel./fax: 41 361-87-42
e-mail: pracownia.studio-a@poczta.internetsl.pl www.studio-a.com.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Studio-A
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SC
Marek Pakuła, Marzena Pakuła
25-411 Kielce ul. Bączkowska 62A

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Marek Pakuła

Nr upr.
KL-131/91

OPRACOWALI:
mgr inż. Wojciech Cebulski
inż. arch. Karolina Szczukiewicz

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Marzena Pakuła

Nr upr.
KL-233/93

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA I ODBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO BROWARU PRZY ul. SIENNIĘSKIEJ 54 w OSTROWCU Św. NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH.
dz. nr ew. 36.2-3/7, 36.2-96/2, 36.2-1/16

RYSUNEK:

SEGMENT G - PRZEKRÓJ 2-2

SKALA :
1 : 100

DATA
09.2017

NR RYS.:
10.