

Warunki techniczne realizacji zamówienia.

Zadanie p.n.: „Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych Pomnika – Mogiły Wasyla Piotrowicza Wojczeni zlokalizowanego na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

I. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy:

- Mechaniczne usunięcie pozostałości zapraw cementowych, klejów oraz innych zabrudzeń zalegających na powierzchni pomnika.
- Wykonanie prób na oczyszczanie poszczególnych zanieczyszczeń.
- Wstępne oczyszczanie obiektu metodą mechaniczną, chemiczną lub hydrociśnieniową z zastosowaniem preparatów do czyszczenia kamieni naturalnych, agregatu Karcher lub technik szlifierskich.
- Usunięcie przebarwień z kamienia wybraną metodą.
- Usunięcie metodą mechaniczną starych spoin oraz dawnych uzupełnień (odmiennych kolorystycznie, osłabionych, wykruszających się, itp.).
- Dezynfekcja powierzchni metodą powlekania preparatem biobójczym.
- Uzupełnienie ubytków przy pomocy mineralnej zaprawy konserwatorskiej o odpowiedniej frakcji, barwionej w masie pigmentami.
- Naprawa uszkodzonych i uzupełnienie brakujących okładzin podstawy, podmurówki i cokołu pomnika.
- Wykonanie spoinowania elastyczną zaprawą mineralną z wypełniaczem hydraulicznym.
- Uczytelnienie wątku literowego tablicy na froncie pomnika.
- Ogólne scalenie kolorystyczne za pomocą farb laserunkowych dedykowanych do kamienia.
- Impregnacja powierzchniowa metodą natryskową preparatem o właściwościach hydrofobowych.



II. Wytyczne z zakresu realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem sprzętu i urządzeń zapewniających uzyskanie oczekiwanego efektu, wysokiej estetyki i bezpieczeństwa, nie powodujących niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2. Materiały muszą posiadać atesty lub certyfikaty zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 10.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Koszty zabezpieczenia (ochrony sprzętu) są wliczone w cenę umowną.
5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót.

III. Wymagania sprzętowe i osobowe:

1. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania robót określonych w warunkach technicznych, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.
2. Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie na terenie cmentarza przy przemieszczaniu sprzętu przed ewentualnym zniszczeniem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie uszkodzą nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza.
4. Prace konserwacyjne należy wykonać technologią **Remmers** lub równoważną (z użyciem produktów o niegorszych właściwościach).

IV. Odbiory końcowe robót

1. Odbiór robót będzie dokonany po pełnym zakończeniu prac, po wizji lokalnej i przedstawieniu wymagań technicznych zastosowanych materiałów zgodnie z wyżej wymienionymi normami.
2. W odbiorze końcowym robót winien uczestniczyć Wykonawca zamówienia i przedstawiciel Zamawiającego.