

Wyszczególnienie robót	wykop	nasyp
Droga zbiorcza	1794,36	598,95
Kanał Technologiczny	495	261,9
Dodatkowa jezdnia	312,03	293,59
Droga wewnętrzną 0+000 do 0+071,5	32,13	5,43
Skrzyżowanie z DP 06662T	162,34	21,24
Skrzyżowanie drogi zbiorczej, drogi dodatkowej oraz zjazd publiczny do garaży	84,82	15,42
SUMA:	2880,68	1196,53

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Droga zbiorcza								
Pikieta	Pow. wyko	Pow. nasypu		Obj. wykop	Obj. nasypu	Całk. obj. w	Całk. obj. n	Obj. netto
0+020.00	10,96	0	0	0	0	0	0	0
0+040.00	9,19	0,16	20	282,12	1,57	282,12	1,57	280,54
0+050.00	10,19	0,16	10	135,66	1,58	417,78	3,16	414,63
0+070.00	4,82	1,32	20	210,39	14,88	628,17	18,04	610,14
0+080.00	4,32	0,93	10	63,96	11,25	692,13	29,29	662,84
0+095.00	4,43	1,16	15	91,84	15,66	783,97	44,95	739,02
0+130.00	3,47	0,93	35	193,35	36,61	977,32	81,56	895,76
0+140.00	1,56	1,76	10	35,25	13,47	1012,57	95,02	917,54
0+150.00	0,63	3,08	10	15,36	24,19	1027,93	119,21	908,71
0+160.00	2,12	2,84	10	19,26	29,62	1047,19	148,83	898,36
0+170.00	1,05	2,64	10	22,18	27,43	1069,37	176,26	893,11
0+180.00	1,54	2,39	10	18,14	25,16	1087,51	201,42	886,09
0+190.00	2,22	2,05	10	26,33	22,18	1113,85	223,59	890,25
0+200.00	1,71	2,09	10	27,51	20,68	1141,36	244,27	897,09
0+210.00	2,56	2,2	10	29,85	21,46	1171,21	265,73	905,48
0+220.00	0,6	4,14	10	22,1	31,69	1193,31	297,42	895,89
0+230.00	1,38	3,37	10	13,89	37,52	1207,2	334,94	872,26
0+240.00	1,03	2,89	10	16,86	31,27	1224,06	366,21	857,85
0+250.00	0,55	1,94	10	11,02	24,11	1235,07	390,32	844,76
0+260.00	1,03	1,44	10	11,02	16,89	1246,09	407,2	838,89
0+270.00	0,56	1,84	10	11,11	16,41	1257,2	423,62	833,59
0+280.00	0,62	1,11	10	8,27	14,75	1265,47	438,36	827,11
0+290.00	1,89	0,57	10	17,59	8,4	1283,07	446,77	836,3
0+300.00	2,55	0,54	10	31,13	5,54	1314,2	452,31	861,89
0+310.00	2,87	0,61	10	37,95	5,71	1352,15	458,02	894,13
0+320.00	2,56	0,99	10	37,98	7,96	1390,13	465,98	924,15
0+330.00	4,29	0,31	10	47,93	6,49	1438,06	472,47	965,59
0+340.00	5,32	0,23	10	67,25	2,69	1505,31	475,17	1030,15
0+350.00	3,01	1,21	10	58,31	7,17	1563,62	482,33	1081,29
0+360.00	2,72	0,95	10	40,14	10,79	1603,76	493,13	1110,63
0+370.00	3,29	0,63	10	42,11	7,9	1645,87	501,03	1144,84
0+380.00	2,65	1,93	10	41,65	12,79	1687,52	513,82	1173,7
0+395.00	0,71	2,29	15	35,35	31,64	1722,87	545,46	1177,41
0+415.00	2	1,44	20	37,96	37,33	1760,83	582,78	1178,04
0+427.00	1,99	1,25	12	33,54	16,16	1794,36	598,95	1195,42

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - dodatkowa jezdnia								
Pikieta	Pow. wyko	Pow. nasypu		Obj. wykop	Obj. nasypu	Całk. obj. w	Całk. obj. n	Obj. netto
0+036.56	0,23	0,55	0	0	0	0	0	0
0+046.56	1,27	0,26	10	9,03	3,67	9,03	3,67	5,36
0+050.00	1,23	0,02	3,44	5,18	0,44	14,22	4,11	10,11
0+075.00	0,88	0,21	25	31,73	2,52	45,94	6,63	39,32
0+100.00	0,81	0,25	25	25,37	5,08	71,31	11,71	59,61
0+125.00	1,22	0,18	25	30,52	4,79	101,83	16,49	85,34
0+150.00	1,07	0,23	25	34,44	4,58	136,27	21,08	115,2
0+170.86	1,13	0,24	20,86	27,58	4,38	163,85	25,46	138,4
0+178.36	1,4	0,19	7,5	11,41	1,44	175,26	26,9	148,37
0+200.00	1,18	0,45	21,64	33,53	6,24	208,79	33,14	175,65
0+224.36	0	2,15	24,36	17,22	28,56	226,01	61,7	164,31
0+232.11	0	2,84	7,75	0	17,42	226,01	79,12	146,89
0+255.00	2,28	0,09	22,89	31,35	30,24	257,36	109,35	148
0+275.00	0,82	1,64	20	37,25	15,61	294,61	124,97	169,64
0+305.00	0,11	5,13	30	16,72	90,84	311,33	215,8	95,52
0+320.00	0	6,29	15	0,7	77,78	312,03	293,59	18,44

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Droga wewnętrzna								
Pikieta	Pow. wyko	Pow. nasypu		Obj. wykop	Obj. nasypu	Całk. obj. w	Całk. obj. n	Obj. netto
0+015.00	0	0,22	0	0	0	0	0	0
0+030.00	0,4	0,06	15	3	2,09	3	2,09	0,9
0+050.00	0,28	0,09	20	6,83	1,47	9,82	3,57	6,26
0+071.50	1,8	0,07	21,5	22,31	1,86	32,13	5,43	26,71
0+088.78	2,41	0	17,28	36,38	0,6	68,52	6,02	62,49
0+096.84	4,92	0	8,06	29,53	0,01	98,04	6,03	92,01
0+109.31	6,05	0	12,47	68,38	0	166,42	6,03	160,39