

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ul. Przytulna											
Nr przekr.	Pikietaż	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Roboty poprzeczne	Nadmiar objętości	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3
1	0,00	6,60	0,000								
				6,30	0,00	15,50	97,65	0,00	0,00	97,65	
2	15,50	6,00	0,00								
				5,95	0,00	16,50	98,18	0,00	0,00	98,18	
3	32,00	5,90	0,00								
				4,80	0,00	16,50	79,20	0,00	0,00	79,20	
4	48,50	3,70	0,00								
				4,90	0,00	14,00	68,60	0,00	0,00	68,60	
5	62,50	6,10	0,00								
				5,10	0,00	10,70	54,57	0,00	0,00	54,57	
6	73,20	4,10	0,00								
				4,55	0,00	9,50	43,23	0,00	0,00	43,23	
7	82,70	5,00	0,00								
				5,00	0,00	20,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
8	102,70	5,00	0,00								
				5,15	0,00	18,00	92,70	0,00	0,00	92,70	
9	120,70	5,30	0,00								
				5,20	0,00	22,00	114,40	0,00	0,00	114,40	
10	142,70	5,10	0,00								
SUMA							748,5	0,0	0,0	748,5	0,0