

ZBIÓR: C:\PBM\JEŻEWSKIEGO\4-8.wyn
Objętość robót ziemnych

1/09:22/2009-11-06

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ		ZUŻYCIE		BILANS
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP	NA MIEJSCU	NADMIAR	
0.00	2.52	0.21					0.00
13.00	2.35	0.34	31.66	3.58	3.58	28.08	28.08
20.00	2.47	0.31	16.87	2.28	2.28	14.60	42.68
40.00	3.07	0.13	55.40	4.40	4.40	51.00	93.68
60.00	3.29	0.08	63.60	2.10	2.10	61.50	155.18
80.00	2.98	0.13	62.70	2.10	2.10	60.60	215.78
100.00	1.86	0.44	48.40	5.70	5.70	42.70	258.48
108.59	1.93	0.39	16.28	3.56	3.56	12.71	271.19
117.59	2.21	0.32	18.63	3.20	3.20	15.44	286.62
RAZEM			313.53	26.91	26.91		