

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 11.12.2023r.

Znak: WIN.II.7211.1.12.2023.TB

## Warunki techniczne

**Dotyczy zadania pn.: „Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki”.**

**Dla lokalizacji tężni na os. Ogrody.**

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego określa następujące warunki:


- 1) Montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu tężni należy zasilić z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego Ogrody Zdrowia, dz. nr 130 (obr. 20, ark.1).
- 2) W szafie Ogrody Zdrowia należy dobudować zabezpieczenie oraz licznik energii elektrycznej.
- 3) Sterowanie oświetleniem tężni z szafy Ogrody Zdrowia.
- 4) Szafa oświetleniowa Ogrody Zdrowia:
  - Moc umowna: 7kW
  - Moc zainstalowana: 3kW
- 5) Sieć zasilającą należy zaprojektować jako kablową. Sieć musi spełniać wymogi skutecznej ochrony od porażeń.
- 6) Linie kablowe pod ciągami komunikacyjnymi i w punktach kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić w osłonach z rur wytrzymałych lub wysokowytrzymałych np. DVK, DVK-T lub SRS.
- 7) Zachować odległości pomiędzy budowanym kablem w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującą normą. Zbliżenia i skrzyżowania ponadnormatywne zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
- 8) Warunki są ważne dwa lata od daty ich wystawienia.
- 9) Załącznik mapowy z lokalizacją szafy Ogrody Zdrowia.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Kowalski

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Inwestycji

Artur Majcher



1:1000

20 m  
50 ft