


# PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:50

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. ROZLEGŁEJ (NR 22-28)  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – ODCINEK I




N1	– ISTRZĄCAJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI SKŁAD: 1:3:50
4 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stob. mech. 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stob. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem
RAZEM	około gr. 43 cm

# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. ROZLEGŁEJ (NR 22-28)  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – ODCINEK I



<b>N1 – REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI</b>
4 cm Warstwa ścierdina z mieszanki mineralno-bitumicznej
4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm Pobudowa pomocnicza z kruszywa tam. stob. mech. 0/31,5
10 cm Pobudowa pomocnicza z kruszywa tam. stob. mech. 0/63
15 cm Warstwa z piasku stabilizowanego cementem $R_c=3/4$ MPa
<b>RAZEM około gr.43 cm</b>
<b>N2 – REMONT NAWIERZCHNI POBOCZA</b>
10 cm Poboże z kruszywa tam. stob. mech. 0/31,5
<b>RAZEM około gr.10 cm</b>

Nazwa obiektu budowlanego	Przebiego konstrukcyjne dróg wewnętrznych – ul. Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku  2
Investor	Gmina Ostrowiec Św.		
Adres budowy	boczna od ul. Rozległej (nr 22-28) – odcinek I w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala  1:50
Przedmiot rys.	PRZEBIEGOJE KONSTRUKCYJNE		
	Autor projektu	Nr. uprow.	Podpis
Projektował:	Marcin Karbowiczek		
Sprawdził:			
Data	listopad 2023r.		