


PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:50

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. ROZLEGŁEJ (NR 29H-25)
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – ODCINEK II




N1 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem
RAZEM około gr.43 cm	
N2 – KONSTRUKCJA POBOCZA	
10 cm	Pobocze z kruszywa łam. słab. mech. 0/31.5
RAZEM około gr.10 cm	

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. ROZLEGŁEJ (NR 29H-25)
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – ODCINEK II



N1 – REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=3/4 MPa
RAZEM około gr.43 cm	
N2 – REMONT NAWIERZCHNI POBOCZA	
10 cm	Pobocze z kruszywa łam. słab. mech. 0/31.5
RAZEM około gr.10 cm	

Nazwa obiektu budowlanego	Przekroje konstrukcyjne dróg wewnętrznych – ul. Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku
Investor	Gmina Ostrowiec Św. ul.Ł. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Św.		2
Adres budowy	boczna od ul. Rozległej (nr 29H-25) – odcinek II w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala
			1:50
Przedmiot rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
	Autor projektu	Nr. upraw.	Podpis
Projektował:	Marcin Karbowniczek		
Sprawdził:			
Data	listopad 2023r.		