

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja Przebudowa ul. Wroniej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej.
Budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej

Adres: ul. Wronia odcinek I
27-400 Ostrowiec wi tokrzyski

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych

Inwestor: Gmina Ostrowiec wi tokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec wi tokrzyski

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 03.2024 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow , roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 0,29	km km	0,29	0,29
1.2	SST D-03.02.01	Rozbiórka wpustów ulicznych z przykanalikiem i za lepieniem studni wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem G1. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 9	szt. szt.	9,00	9,00
1.3	SST D-03.02.01	Rozbiórka studni betonowych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem G1. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 7	szt. szt.	7,00	7,00
1.4	SST D-03.02.01	Rozbiórka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem G1. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 252	m m	252,00	252,00
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów			
2.1	SST D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonane z uwzględnieniem umocnienia cian oraz ewentualnym odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do ponownego wykorzystania do zasypu wykopów. W przypadku wystąpienia skał w podło u gruntowym nale y je odspoi oraz wywie . 559	m3 m3	559,00	559,00
2.2	SST D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wraz z uwzględnieniem umocnienia cian oraz ewentualnym odwodnieniem wykopów. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Materiał z wykopu do odwozu. W przypadku wystąpienia skał w podło u gruntowym nale y je odspoi oraz wywie . 455	m3 m3	455,00	455,00
2.3	SST D-02.03.01	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym pochodz cym z wykopu wraz z zag szczeniem. 559	m3 m3	559,00	559,00
3	CPV 45231000-5	KANALIZACJA DESZCZOWA Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, przepustów, odwodnienia			
3.1	SST K-03.02.01	Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o rednicy 300mm. 25	m m	25,00	25,00
3.2	SST K-03.02.01	Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o rednicy 400mm. 166,5	m m	166,50	166,50
3.3	SST K-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PP SN8 o rednicy 160mm. 96	m m	96,00	96,00
3.4	SST K-03.02.01	Wykonanie studni betonowych kanalizacji deszczowej DN1000 wraz z podbudow z betonu oraz robotami ziemnymi. 3	szt. szt.	3,00	3,00
3.5	SST K-03.02.01	Wykonanie studni betonowych kanalizacji deszczowej DN1200 wraz z podbudow z betonu oraz robotami ziemnymi. 8	szt. szt.	8,00	8,00
3.6	SST K-03.02.01	Wykonanie wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej DN500 z osadnikiem i krat stalow klasy D400 wraz z podbudow z betonu oraz robotami ziemnymi. 18	szt. szt.	18,00	18,00
3.7	SST K-03.02.01	Podsypka pod kanały z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 76,7	m3 m3	76,70	76,70
3.8	SST K-03.02.01	Obsypka kanałów z materiałów sypkich na pełn wysoko kanału. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 125	m3 m3	125,00	125,00
3.9	SST K-03.02.01	Zasypka kanałów z materiałów sypkich grub. 30cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 115	m3 m3	115,00	115,00
3.10	SST K-03.02.01	Próba wodna szczelno ci kanałów rurowych. 1	rycz ań rycz ań	1,00	1,00