

ZARZĄDZENIE NR V/169/2024
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na nasadzeniu 260 szt. drzew liściastych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zadanie polegające na nasadzeniu 260 szt. drzew liściastych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski płatne będzie z budżetu Gminy na 2024 rok dział **900** – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział **90019**, § **4300**. Kwota przeznaczona na jego realizację wynosi **72 131,54 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych 54/100)**.

§ 2.1 Zadanie wykonane zostanie **do dnia 15 kwietnia 2024 r.** przez Zakład Usług Miejskich – samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, zwany dalej „**Wykonawcą**”.

2. Wykonawcę zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej, z należyłą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej.

3. W ramach niniejszego zarządzenia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z uprzednio przedstawioną ofertą cenową.

4. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1 Środki finansowe, o których mowa w § 1, płatne będą na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zakład Usług Miejskich.

2. Zakończenie wykonania prac Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych prac w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru w terenie z udziałem Wykonawcy.

3. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.

4. Podstawą wystawienia noty księgowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron. Data podpisania protokołu odbioru jest datą zakończenia zadania określonego w § 1.

5. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia będzie podpisany do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Data podpisania protokołu odbioru jest jednocześnie najwcześniejszym terminem wystawienia noty księgowej, która płatna będzie w terminie 7 dni od jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

6. Nota księgowa będzie płatna na rachunek Wykonawcy nr **29 1050 1416 1000 0090 3158 8289 w Banku ING Bank Śląski**.

7. W przypadku nienależytego wykonania zadania i nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie określonym w protokole odbioru robót wynagrodzenie zostanie stosownie obniżone.

8. W przypadku niewykonania zadania wynagrodzenie nie przysługuje.

9. Zakład Usług Miejskich ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania zadania.

§ 4. Określone niniejszym zarządzeniem prace wykonane będą przy użyciu narzędzi, środków i materiałów Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez zapewnienie należytej i terminowej realizacji powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania – Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Infrastruktury.

§ 6. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań wymienionych w § 1. Wysokość kwoty zaliczki musi uzyskać każdorazowo akceptację Naczelnika Wydziału Ekologii i Infrastruktury.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

1. Zakres prac do wykonania:

- 1) Rozładunek materiału roślinnego na terenie bazy ZUM.
- 2) Transport roślin z bazy ZUM na miejsce wysadzenia, rozstawienie roślin na miejscu wysadzenia.
- 3) Wysadzenie roślin według poniższego wykazu.
- 4) Uporządkowanie terenu.

2. Wykaz drzew oraz lokalizacja ich wysadzenia.

Lp.	Lokalizacja	Gatunek	Ilość [szt.]	Wielkość [obwód w cm]
1.	ul. Młyńska	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	3	C30/160-180
2.	ul. Starokunowska/Górzysta -schody	Robinia pseudoacacia 'Altdorf'	12	C16/200-220
3.	ul. Starokunowska/H. Sienkiewicza	Betula pendula	4	C70/260-280/ obw. 8-10
4.	Parking- ul. Aleja 3-go Maja	Acer campestre 'Elsrijk' Betula pendula	9 6	C70/380-400/ obw. 10-12 C70/260-280/ obw. 8-10
5.	ul. M. Reja/J. Słowackiego	Acer platanoides 'Columnare'	27	C70/300-320/ obw. 10-12
6.	Os. Słoneczne 7 (górką)	Acer platanoides 'Columnare'	2	C70/300-320/ obw. 10-12
7.	Os. Ogrody – pas przy parkingu za blokiem nr 15	Acer platanoides 'Columnare'	9	C70/300-320/ obw. 10-12
8.	ul. L. Chrzanowskiego	Acer platanoides 'Columnare'	22	C70/300-320/ obw. 10-12
9.	pas drogowy pomiędzy ul. A. Biesiady, a ul. L. Chrzanowskiego	Tilia cordata	35	C25/200-220/ obw. 8-10
10.	ul. W. Sikorskiego- OSA	Tilia cordata	35	C25/200-220/ obw. 8-10
11.	łącznik od targowicy do ul. A. Biesiady – przy parkingu	Quercus warei Regal Prince 'Long'	20	C90/300-320/ obw. 8-10
12.	Pas drogowy ul. Trzeciaków na wysokości posesji 8-10	Tilia cordata	2	C25/200-220/ obw. 8-10
13.	Os. Ogrody- naprzeciwko Kauflandu	Tilia cordata Acer platanoides 'Crimson Century'	2 2	C25/200-220/ obw. 8-10 C55/360-380/ obw. 10-12
14.	ul. E. Dziewulskiego- za pawilonami	Acer campestre 'Elsrijk' Quercus warei Regal Prince 'Long' Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	6 2 2	C70/380-400/ obw. 10-12 C90/300-320/ obw. 8-10 C30/160-180
15.	Os. Ogrody – chodnik do przedszkola	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	14	C30/160-180
16.	Os. Ogrody – teren z krzyżem	Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset'	6	C30/180-200
17.	Os. Ogrody – plac zabaw przy ul. E. Dziewulskiego	Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' Quercus warei Regal Prince 'Long' Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Tilia cordata	6 8 6 8	C30/180-200 C90/300-320/ obw. 8-10 C30/160-180 C70/340-360/ obw. 10-12
18.	Os. Ogrody - górką	Quercus robur 'Jan Kiepusa'	10	C90/280-300/ obw. 8-10
19.	Pas drogowy ul. S. Czerwińskiego	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	4	C30/160-180
20.	Os. Ogrody- teren gminny przed pizzerią Roma, przy ul. M. Radwana	Quercus robur 'Jan Kiepusa' Sorbus aucuparia 'Fastigiata' Betula utilis 'Doorenbos' Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' Tilia cordata Betula pendula	3 2 6 4 3 2	C90/280-300/ obw. 8-10 C30/160-180 C25/200-220/ obw. 8-10 C30/180-200 C70/340-360/ obw. 10-12 C70/260-280/ obw. 8-10
21.	ul. H. Sienkiewicza – na wysokości Kościoła Narodowego	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	5	C30/160-180

22.	ul. Rudzka – pętla autobusowa	Acer platanoides ‘Crimson Centry’	2	C55/360-380/ obw. 10-12
23.	ul. J. Poniatowskiego - parking	Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’	6	C30/160-180
			260	

3. Wymagania dotyczące sadzenia:

- Doły pod rośliny powinny mieć wielkość 1,5 – 2 razy większą niż bryła korzeniowa.
- Minimalne wymiary dołu dla drzewa to: 100x100x80cm (zależne od wielkości balotu: im większa średnica balotu tym większa średnica dołu).
- Korzenie złamane i uszkodzone należy przyciąć przed sadzeniem.
- Korzenie roślin zasypywać sybką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę (1,0 m x 1,0 m), wyściółkować misę 5 cm warstwą kory przekompostowanej, drobnomielonej i niezwłocznie podlać (min. 30 l wody pod każde drzewo).
- Drzewa należy opalikować. Sposób palikowania: należy zastosować 3 paliki toczone, impregnowane ciśnieniowo, o średnicy 5 cm; wys. palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć w górnej części oraz na wysokości 0,5 m nad ziemią 3 poprzeczkami z półwałków o szerokości 5 cm, impregnowanych ciśnieniowo, o długości 0,8 m. Drzewa należy przywiązać do palików taśmą elastyczną o szer. 4 cm u nasady korony oraz na wysokości 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pień drzewa w żadnym miejscu nie może dotykać palików ani poprzeczek. Paliki powinny być umocowane w glebie tak, aby nie powodowały uszkodzenia bryły korzeniowej. Paliki powinny być wbite po ustawieniu bryły, poza obrysem bryły korzeniowej, w odległości 30-40 cm od niej, przed założeniem specjalnych umocnień.
- Na pień drzewa, u podstawy, należy założyć osłonkę Save Tree o wysokości 0,20 m.

Uwagi:

1. Precyzyjne wyznaczenie miejsc sadzenia drzew zostanie wyznaczone z inspektorem Zamawiającego.
2. Uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia.

z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego