


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI


REMONT ULICY TOPOŁOWEJ-BOCZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI



PRZEKRÓJ REMONTOWANEJ KONSTRUKCJI



N1 – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierniwa z mieszanki mineralno–bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
30 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stb. mech.
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem
RAZEM około gr.:53 cm	

N2 – KONSTRUKCJA POBOCZA	
15 cm	Noewierzchnia z kruszywa łam. słab. mech.
RAZEM	gr.15 cm

N1 – REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI	
4 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-bitumicznej
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu osfaltowego AC 16 W
10 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stb. mech. 0/31,5
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stb. mech. 0/63
15 cm	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem $R_c=3/4$ MPa
RAZEM około gr.:53 cm	

N2' – KONSTRUKCJA POBOCZA	
15 cm	Noewierzchnia z kruszywa łom. słab. mech. 0/31,5
RAZEM	gr.15 cm

Nazwa obiektu budowlanego		Remont ulicy Topolowej – bocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim		Nr. rysunku
Inwestor		Gmina Ostrowiec Św. ul.Ł. Głogowskiego 3/5 27–400 Ostrowiec Św.		
Adres budowy		ul. Topolowa boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim		Skala 1:50
Przedmiot rys.		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
		Autór projektu	Nr. upraw.	Podpis
Projektował:		Marcin Karbowniczek		
Sprawdził:				
Data		MARZEC 2024r.		