

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont oświetl. parkingu - Os. Ogrody</b>					
1	KNNR 9	Wymiana słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
d.1	1001-01	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8,0 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-02	2	kpl.prz ew.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-05	8	szt.żył	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 Remont ośw.: kładka, schody, Siennieńska</b>					
6	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.2	1005-03	80	kpl	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	1004-01	80	szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	44	odc.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>