

Warunki techniczne realizacji zamówienia.

Zadanie p.n.:

„Montaż i demontaż dekoracji świetlnych w formie fontanny i kaskady na płycie Rynku oraz napisu na wzgórzu Kolegiaty Św. Michała Archanioła wraz z konserwacją dekoracji w okresie ekspozycji w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- a) warunki techniczne realizacji zamówienia.
- b) przedmiar robót

2. Wytyczne z zakresu realizacji usługi:

2.1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotami zamówienia w miejscu ich lokalizacji jak również uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje dotyczące:

- możliwości zasilania w energię elektryczną,
- stanu dróg dojazdowych,
- innych danych potrzebnych dla sporządzenia oferty.

2.2. Całość robót wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych warunkach.

Warunkiem niezbędnym w przypadku fontanny i kaskady jest przeprowadzenie demontażu i montażu wraz z ich uruchomieniem w sposób zgodny z wytycznymi narzuconymi przez ich producenta tj. firmę Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów tel. 22 - 723 50 03.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich uszkodzeń dekoracji powstałych w trakcie demontażu, transportu i ponownego montażu.

a) Montaż i demontaż fontanny należy przeprowadzić bez narażania granitowej płyty Rynku na uszkodzenia.

b) W miesiącu grudniu 2014 dekoracje w formie fontanny, kaskady i napisu świetlnego należy zmontować we wskazanych miejscach, uruchomić i przez cały okres ekspozycji utrzymywać w pełnej sprawności .

c) Demontaż fontanny, kaskady i napisu świetlnego należy przeprowadzić z taką samą starannością. Po demontażu, elementy składowe dekoracji należy złożyć we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach i stosownie zabezpieczyć. Elementy fontanny, a zwłaszcza elektroniczny sterownik i okablowanie wymagają składowania w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

2.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z warunkami technicznymi realizacji zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i Polskimi Normami.

2.4. W odbiorze końcowym robót montażowych winien uczestniczyć Wykonawca i Inwestor.

2.5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

2.6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu demontażu, złożeniu dekoracji we wskazanych miejscach i ich zabezpieczeniu jak w opisie, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

Faktura będzie dostarczona do Zamawiającego w terminie do 7 dni po odbiorze końcowym robót,

2.7. Całkowite wynagrodzenie określone w protokóle z negocjacji ma charakter ryczałtowy.

UWAGA !

1. Odbiór robót odbywa się w ciągu 3 dni od zgłoszenia Inwestorowi przez Wykonawcę.
2. Teren po zakończeniu robót Wykonawca winien uporządkować.
3. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zakresu robót

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej