

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 18 maja 2026 r.

Or.271.17.4.2026

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania pn: **Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty, nauki i kultury na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **30 kwietnia 2026 r.** pod numerem **2026/BZP 00225363/01**.

Opis wprowadzonych zmian:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia należy uwzględnić:

- na str. 6 punkt "dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych zgodnie z projektem wykonawczym" zamienia się na zapis: „- montaż wycieraczek szczotkowych - wkład szczotkowo rypsowy, wysoki profil 22 mm - na konstrukcji aluminiowej wys. 20 mm wpuszczonej w posadzkę zgodnie z przedmiarem dodatkowym (poz. 5.2.1) oraz projektem wykonawczym, - montaż wycieraczek z kraty ocynkowanej z koszem osadniczym - wkład krata oczko 11x33 mm zgodnie z przedmiarem (poz. 5.2.2) oraz projektem wykonawczym”,

- na str. 10 punkt „wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku (po stronie zachodniej) zgodnie z projektem wykonawczym” uzupełnia się o zapis „oraz dostawę i montaż poręczy na pochylni zgodnie z dokumentacją dodatkową i z dodatkowym przedmiarem robót (poz. 5.3)”

- na str. 10 punkt „dostawa i montaż balustrad przyschodowych przy drzwiach DZ3, DZ7 zgodnie z projektem wykonawczym” uzupełnia się o zapis „oraz wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych przy DZ3 i DZ7 zgodnie z dokumentacją dodatkową i przedmiarem (poz. 5)”

- w załączniku „wykaz producentów posiadanych mebli” znak „?” oznacza, że element wykonany jest rzemieślniczo, załączone wykazy informują o posiadanych lub nie przez Zamawiającego urządzeń AV, mebli i pozostałych urządzeń. W przypadku „brak” należy uwzględnić ich zakup, dostawę i montaż w konfrontacji z przedmiarem robót,

- na stronie 7 OPZ w punkcie dotyczącym instalacji wod – kan: prostuje się zapis ”na budowie znajdują się jeszcze nie zamontowane: miski ustępowe- 5 szt., pisuary – 3 szt.,” na zapis „na budowie znajdują się nie zamontowane, a należy je zamontować: pisuary - 4 szt., umywalki - 3 szt., muszla wisząca dla osób niepełnosprawnych - 1 szt., muszle wiszące - 6 szt,

- na stronie 8 OPZ zapis „przejęcie gwarancji na uruchomione instalacje i urządzenia” usuwa się,

- na str. 10 wprowadza się zapis „Do pomieszczenia w podpiwniczeniu wykonać drzwi stalowe ppoż. (wydzielenie strefy ppoż. w linii szczytowej elewacji, w miejscu drzwi DZ5 wykonać drzwi EI60), wykonanie nadproża nad drzwiami do piwnicy tak aby uzyskać wysokość ponad 200 cm w świetle otworu montażowego.”

- na stronie 14 z treści „w załączniku nr 5” zmienia się na” w załączniku nr 4”

- na str. 16 zapis „Do zabudów brak blatów, które należy zakupić zgodnie z zestawieniem i zamontować w nich zlewozmywaki” uzupełnia się o zapis ”w pom. Nr 0.10 powierzchnia blatu – 3,8 m², w pom. 2.17 powierzchnia blatu – 3,6 m²„

Do punktu 8 ppkt 3 dodaje się zapis” oraz dostawę i montaż 35 szt. uchwytów naściennych do monitorów 50”, koloru czarnego mocowanych do ściany i 5 szt. stojaków na monitory 65”, mobilnych na kółkach wraz z blokadą, kolor czarny z funkcją nachylenia ekranu w zakresie min. 0-12° oraz regulacją wysokości, koszt zostanie ujęty w cenie ryczałtowej umowy”.

- na stronie 21 OPZ zapis „14) Wykonawca dokona montażu dostarczonych elementów i urządzeń, również zakupionych przez poprzedniego Wykonawcę, zgodnie z dokumentacją i dokona ich uruchomienia. Za wykonanie tych prac Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia, a kalkulacja za ich wykonanie zostanie ujęta w cenie ryczałtowej umowy.”, należy uzupełnić o zapis: „część urządzeń AV, komputerów, drukarek itp. zdeponowane są w pomieszczeniach MOSiR Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11, koszt transportu i ich montażu zostanie ujęty w cenie ryczałtowej umowy”.

W przedmiarze robót poz.4.6 – obudowa agregatu, dokonano korekty błędnych pozycji.

W zaktualizowanym przedmiarze robót w rozdziale 5 wprowadzono pozycję roboty dodatkowe:

Poz. 5.1 – Schody żelbetowe na zewnątrz budynku,

Poz. 5.2 – Wycieraczki według rysunku projektu wykonawczego,

Poz. 5.3 – Poręcze pochylni przy wejściu głównym,

Dla przejrzystości zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania materiałów (załącznik nr 4 do SWZ – dokumentacja projektowa) dokonano zgrupowania folderów z dokumentacją projektową pierwotną w jednym katalogu, natomiast zaktualizowaną i dodatkową dokumentację projektową w oddzielnym.

Zaktualizowana dokumentacja udostępniona jest pod adresem:

https://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_4_dokumentacja_projektowa_akt.zip

Na stronie prowadzonego postępowania zostaje udostępniony zaktualizowany załącznik nr 5 do SWZ – przedmiary. Uaktualniono przedmiary budowlany i instalacyjny.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 maja 2026 r. godz. 10:00.

Termin związania ofertą zostaje zmieniony na 24 czerwca 2026 r.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na 26 maja 2026 r., godz. 11:00.

Z up. Prezydenta Miasta
Łukasz Norowski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego